


НОВИНКИ

АПРЕЛЬ 2026




КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук






**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**




**ИСТОЧНИКИ
СВЕТА**




**СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
И УДЛИНИТЕЛИ**




**КАУЧУК, КОЛОДКИ,
СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ
И ШНУРЫ**



**АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА**




ПРОЖЕКТОРЫ



**ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**




**ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**



СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ



**БЫТОВЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**



**ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**



ЗВОНКИ



**ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ**



**УЛИЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**



**СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГИЯ**




**ТОВАРЫ ДЛЯ САДА
И ОГОРОДА**



**ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**




ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ




АРКТИК


НОВИНКА

НОВАЯ СЕРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ



- 8 классических цветов
- Горизонтальные рамки от 1 до 5-ти постов
- 10 механизмов выключателей
- 7 механизмов силовых розеток
- 5 механизмов слаботочных розеток
- 4 устройства комфорта






GALAXY

НОВИНКА

НОВАЯ СЕРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ



- 8 классических цветов
- Универсальные рамки от 1 до 5-ти постов
- 10 механизмов выключателей
- 7 механизмов силовых розеток
- 5 механизмов слаботочных розеток
- 4 устройства комфорта



Светодиодная лампа RED LINE A70-30W

НОВИНКА



ТРИ ЦВЕТОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫБОР: 2700К, 4000К и 6500К — для создания нужной атмосферы в помещении.

МОЩНОСТЬ 30 ВТ: идеальный баланс между яркостью и экономичностью.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ: лампочки имеют срок службы 30000 часов, что позволяет сэкономить на частой замене.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ RED LINE B35-15W и P45-15W

НОВИНКА



- Б0070087** LED B35-15W-827-E14 R
- Б0070088** LED B35-15W-827-E27 R
- Б0070089** LED B35-15W-840-E14 R
- Б0070090** LED B35-15W-840-E27 R
- Б0070091** LED B35-15W-865-E14 R
- Б0070092** LED B35-15W-865-E27 R



- Б0070099** LED P45-15W-827-E14 R
- Б0070100** LED P45-15W-827-E27 R
- Б0070101** LED P45-15W-840-E14 R
- Б0070102** LED P45-15W-840-E27 R
- Б0070103** LED P45-15W-865-E27 R
- Б0070104** LED P45-15W-865-E14 R



Три цветовые температуры на выбор: 2700К, 4000К и 6500К — для создания нужной атмосферы в помещении.

Мощность 15 Вт: идеальный баланс между яркостью и экономичностью.

Долговечность и надежность: лампочки имеют срок службы 30000 часов, что позволяет сэкономить на частой замене.



ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ T26 СЕРИИ GREEN LINE

НОВИНКА

Б0071346
LED T26-3W-840-E14 GL



ЛАМПА T26 — СВЕТ ДЛЯ ЛЮБОГО СТИЛЯ И ЗАДАЧИ

- Люстры
 - Настенные бра для коридоров, спален и ванных
 - Классические настольные лампы
 - Подвесные светильники для кафе и отелей
 - Ночники для мягкого освещения
 - Освещение для холодильников и швейных машинок
-
- Потребляемая мощность 3 Вт
 - 4000К нейтральный белый свет
 - Угол рассеивания светового потока - 330 градусов



ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ T26 СЕРИИ RED LINE

НОВИНКА

Б0071345

LED T26-3W-840-E14 R



ЛАМПА T26 — СВЕТ ДЛЯ ЛЮБОГО СТИЛЯ И ЗАДАЧИ

- Люстры
 - Настенные бра для коридоров, спален и ванных
 - Классические настольные лампы
 - Подвесные светильники для кафе и отелей
 - Ночники для мягкого освещения
 - Освещение для холодильников и швейных машинок
-
- Потребляемая мощность 3 Вт
 - 4000К нейтральный белый свет
 - Угол рассеивания светового потока - 330 градусов



БАШНИ от которых срывает крышу

НОВИНКА



СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

8

РОЗЕТОК
с заземлением



с выключателем



защитные
шторки



защита от
короткого
замыкания



4USB A+C
3,4A/5В-
18Вт



1,5м
длина
кабеля



УДЛИНИТЕЛЬ

3

РОЗЕТКИ
с заземлением



с выключателем




защитные
шторки



4USB A+C
3,4A/5В-
18Вт



1,5м
длина
кабеля



Код товара	Наименование
Б0069074	Удлинитель электрический ЭРА CUBE-3es-1,5m-4USB-B куб с заземлением с выключателем 3 розетки+4xUSBA+C 1,5м 16A черный
Б0069073	Удлинитель электрический ЭРА CUBE-3es-1,5m-4USB-W куб с заземлением с выключателем 3 розетки+4xUSBA+C 1,5м 16A белый
Б0069072	Сетевой фильтр ЭРА TWR-8es-1,5m-4USB-B башня с защитой заземлением с выключателем 8 розеток+4xUSBA+C 1,5м 16A черный
Б0069071	Сетевой фильтр ЭРА TWR-8es-1,5m-4USB-W башня с защитой заземлением с выключателем 8 розеток+4xUSBA+C 1,5м 16A белый


Б0069081

Б0069083

Б0069082

Б0069084


Код товара	Наименование
Б0069081	Разветвитель электрический ЭРА SP-3е-3USBAC-W на 3 розетки + 3 USB (USB-A+2USB-C (2,4A/5B) с заземлением со шторками 16A/3500Вт белый
Б0069082	Разветвитель электрический ЭРА SP-3е-3USBAC-W на 3 розетки + 3 USB (USB-A+2USB-C (2,4A/5B) с заземлением со шторками 16A/3500Вт черный
Б0069083	Разветвитель электрический ЭРА SP-4-3USBAC-W на 4 розетки + 3 USB (USB-A+2USB-C (2,4A/5B) со шторками 10A/2200Вт белый
Б0069084	Разветвитель электрический ЭРА SP-4-3USBAC-W на 4 розетки + 3 USB (USB-A+2USB-C (2,4A/5B) со шторками 10A/2200Вт черный



ЭРА®

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛОДКИ

НАДЕЖНЫЙ КОНТАКТ ТАМ, ГДЕ ВАЖНА БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВИНКА



Код товара	Артикул	Наименование	Кол-во розеток	Наличие заземления	Наличие выключателя
Б0071871	КХ-2es	Колодка ЭРА КХ-2es электрическая 2 розетки с заземлением с выключателем белая	2 розетки	с заземлением	с выключателем
Б0071872	КХ-5e	Колодка ЭРА КХ-5e электрическая 5 розеток с заземлением белая	5 розеток	с заземлением	
Б0071873	КХ-5es	Колодка ЭРА КХ-5es электрическая с заземлением с выключателем белая	5 розеток	с заземлением	с выключателем

Соединительный изолирующий зажим

СИЗ-5

(4,0-11,0 мм²)

РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА
5 ШТ.



Код товара	Артикул	Наименование
Б0063381	NO-225-56	Соединительный изолирующий зажим ЭРА NO-225-56 СИЗ-5 (4,0-11,0 мм ²) (упак. 5 шт.)

Соединительные изолирующие зажимы СИЗ предназначены для соединения в единый пучок и фиксации в скрутке медных проводников. Зажим накручивают на предварительно зачищенные от изоляции концы проводов в несколько оборотов по часовой стрелке до упора, при этом внешний корпус выполняет функцию изоляции. Удобство применения СИЗов заключается в скорости монтажа, отсутствии необходимости использования специального инструмента, надежности соединения и изоляции проводов, а также в возможности многократного использования узла без нарушения целостности проводов.

Зажимы СИЗ используются при монтаже электрических цепей неспециализированного или бытового назначения.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Конструкция соединительных изолирующих зажимов СИЗ выполнена из стальной оцинкованной пружины конической формы, которая обеспечивает надежный захват и удержание скрутки проводов на протяжении всего срока эксплуатации.
- Корпус из прессованного огнеупорного ПВХ устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды и полностью изолирует электрическое соединение.
- На корпусе соединительных изолирующих зажимов с лепестками СИЗ-Л предусмотрены выступающие элементы, позволяющие увеличить рычаг и силу крутящего момента, что облегчает монтаж проводников больших сечений.
- Цветовая маркировка корпуса позволяет быстро определить требуемый размер зажима, т.к. для каждого диапазона сечений предусмотрен свой цвет.

Шины соединительные FORK (вилка)

3 SKU

Шины соединительные «Гребёнки» представляют собой токоведущие пластины, выполненные из меди, закрепленные в корпусе из диэлектрического материала. Применяются при внутри-щитовом монтаже для подачи питания определённых полюсов и фаз к модульным аппаратам защиты сети (автоматические выключатели, диф. автоматы, ВДТ/УЗО, выключатели нагрузки) путём их параллельного соединения.


Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратов шириной, кратной одному модулю. Являются альтернативой перемычкам из провода и позволяют:

- сократить количество проводников в щитке до минимума,
- сэкономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы,
- обеспечить более стабильное и долговечное соединение за счёт цельной токоведущей части и индивидуального подключения каждого устройства к шине только через один проводник (контакт шины). При обрезке шины до требуемого размера обязательно применение торцевых заглушек.


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Тип электрического подключения: Штырь (FORK)
- На корпусе изделия лазерной гравировкой нанесены технические характеристики.
- Токоведущая часть изготовлена из электротехнической меди марки М1.
- На контактных частях шины выполнены насечки, которые обеспечивают надёжную фиксацию в корпусе модульного аппарата.
- Материал изолированного корпуса не поддерживает горение.

Код товара	Артикул	Наименование
Б0067357	NO-224-619	Шина соединительная FORK (вилка) 1P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067403	NO-224-620	Шина соединительная FORK (вилка) 2P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА
Б0067428	NO-224-621	Шина соединительная FORK (вилка) 3P 63A 1 метр (54 мод.) ЭРА



Не горит



индивидуальный
штрих-код



Быстрый
монтаж



Безопасность



удобство
монтажа

Ассортиментная линейка:

Номинальный ток	Количество полюсов	Количество подключаемых модулей	Длина, м	PIN (штырь)	Тип шины Fork (вилка)	Количество в упаковке, шт.
63 А	1P	54	1	*	*	3
	2P	54	1	*	*	2
	3P	54	1	*	*	3

Трубки термоусадочные

ТТУК 3/1

с клеевым слоем в отрезках

8 SKU



Термоусадочные трубки ТТУК с клеевым слоем представляют собой двухслойные изделия с коэффициентом усадки 3:1, изготовленные методом экструзии из радиационно-сшитого полиолефина. Внутренняя поверхность трубок покрыта слоем термоплавкого клея на основе сополимера этилена с винилацетатом. При нагреве трубка равномерно сжимается в 3 раза, а клеевой слой расплавляется, заполняя все неровности и обеспечивая герметичное сцепление с поверхностью. После застывания клей создает дополнительную механическую прочность соединения.

Трубки пригодны для использования как внутри помещений с повышенной влажностью, так и снаружи. Допускается монтаж в грунт и бетон, что делает их универсальным решением для различных задач по изоляции и защите. Благодаря увеличенному коэффициенту усадки и наличию клеевого слоя, трубки обеспечивают надежную фиксацию и защиту даже в сложных эксплуатационных условиях.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:

- Материал: полиолефин, внутренняя поверхность трубок покрыта слоем термоплавкого клея
- Рабочее напряжение U_e : до 690 В
- Температура усадки: +80° / +110 С °
- Температура эксплуатации: -55° / +115 °С
- Относительное удлинение при разрыве: min 300 %
- Прочность на растяжение: не менее 15 Мпа
- Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм
- Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом·см

Код товара	Артикул	Наименование
Б0067411	NO-224-543	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-543 ТТУК 3/1 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 10 штук)
Б0067460	NO-224-544	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-544 ТТУК 4.8/1.6 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 10 штук)
Б0067478	NO-224-545	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-545 ТТУК 6/2 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 10 штук)
Б0067475	NO-224-546	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-546 ТТУК 9/3 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 5 штук)
Б0067492	NO-224-547	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-547 ТТУК 12/4 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 5 штук)
Б0067498	NO-224-548	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-548 ТТУК 18/6 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 5 штук)
Б0067464	NO-224-549	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-549 ТТУК 24/8 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 5 штук)
Б0067502	NO-224-550	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-550 ТТУК 33/8 чёрная с клеевым слоем в отрезках по 1 м. (упаковка 4 штук)

Трубки термоусадочные ТТУ нг-LS 2/1 в розничных наборах

18 SKU


Общепромышленные термоусадочные трубки ТТУ нг-LS в розничных наборах представляют собой универсальное решение для изоляции и маркировки. Трубки изготавливаются методом экструзии из специального состава полиолефина с добавлением антипиренов, после чего нарезаются на отрезки по 10 см. Коэффициент термоусадки 2:1 обеспечивает надежную фиксацию и защиту, а широкая цветовая гамма и разнообразие диаметров позволяют подобрать оптимальный вариант для различных задач. Подходят для бытового применения, т.к. в состав наборов входят трубки разных цветов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- восстановление повреждений изоляции и оболочек кабелей и проводов;
- герметизация поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов;
- бандажирование и маркировка проводов;
- создание антикоррозионных защитных и декоративных покрытий.
- рекомендуется применять инструмент для монтажа
- строительные фены, пропановые или бутановые горелки.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:

- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Рабочее напряжение U_e : 690 В
- Температура усадки: $+80^\circ / +110^\circ \text{C}$
- Температура эксплуатации: $-55^\circ / +115^\circ \text{C}$
- Относительное удлинение при разрыве: min 300 %
- Прочность на растяжение: не менее 15 Мпа
- Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм
- Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом·см
- Не содержит галогенов «HF - halogen free»



Код товара	Артикул	Наименование
Б0067633	NO-224-523	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-523 ТТУ нг-LS 2/1 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067635	NO-224-524	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-524 ТТУ нг-LS 4/2 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067637	NO-224-525	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-525 ТТУ нг-LS 6/3 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067639	NO-224-526	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-526 ТТУ нг-LS 8/4 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067641	NO-224-527	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-527 ТТУ нг-LS 10/5 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067642	NO-224-528	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-528 ТТУ нг-LS 12/6 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067644	NO-224-529	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-529 ТТУ нг-LS 14/7 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067646	NO-224-530	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-530 ТТУ нг-LS 16/8 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067649	NO-224-531	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-531 ТТУ нг-LS 20/10 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067651	NO-224-532	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-532 ТТУ нг-LS 25/12.5 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067653	NO-224-533	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-533 ТТУ нг-LS 30/15 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067655	NO-224-534	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-534 ТТУ нг-LS 40/20 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067656	NO-224-535	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-535 ТТУ нг-LS 2:1 набор №1: 5 цветов по 4 шт. (L= 100мм)
Б0067658	NO-224-536	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-536 ТТУ нг-LS 2:1 набор №2: 6 цветов, 13 шт. (L= 100мм)
Б0067660	NO-224-537	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-537 ТТУ нг-LS 2:1 набор №3: 9 типоразмеров черного цвета по 2 шт. (L= 100мм)
Б0067662	NO-224-538	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-538 ТТУ нг-LS 2:1 набор №4: 6 цветов по 5 шт. (L= 100мм)
Б0067665	NO-224-539	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-539 ТТУ нг-LS 2:1 набор №5: 5 цветов, 10 шт. (L= 100мм)
Б0067667	NO-224-540	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-540 ТТУ нг-LS 2:1 набор №6: 6 цветов, 20 шт. (L= 100мм)



**РОЗНИЧНЫЕ
НАБОРЫ**



18 SKU

Общепромышленные термоусадочные трубки ТТУ нг-LS в розничных наборах представляют собой универсальное решение для изоляции и маркировки. Трубки изготавливаются методом экструзии из специального состава полиолефина с добавлением антипиренов, после чего нарезаются на отрезки по 10 см. Коэффициент термоусадки 2:1 обеспечивает надежную фиксацию и защиту, а широкая цветовая гамма и разнообразие диаметров позволяют подобрать оптимальный вариант для различных задач. Подходят для бытового применения, т.к. в состав наборов входят трубки разных цветов.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- восстановление повреждений изоляции и оболочек кабелей и проводов;
 - герметизация поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов;
 - бандажирование и маркировка проводов;
 - создание антикоррозийных защитных и декоративных покрытий.
- Рекомендуется применять инструмент для монтажа
- строительные фены, пропановые или бутановые горелки.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:

- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Рабочее напряжение U_e : 690 В
- Температура усадки: +80° / +110 С °
- Температура эксплуатации: -55° / +115 °С
- Относительное удлинение при разрыве: min 300 %
- Прочность на растяжение: не менее 15 Мпа
- Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм
- Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом·см
- Не содержит галогенов «HF - halogen free»

Код товара	Артикул	Наименование
Б0067633	NO-224-523	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-523 ТТУ нг-LS 2/1 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067635	NO-224-524	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-524 ТТУ нг-LS 4/2 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067637	NO-224-525	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-525 ТТУ нг-LS 6/3 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067639	NO-224-526	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-526 ТТУ нг-LS 8/4 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067641	NO-224-527	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-527 ТТУ нг-LS 10/5 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067642	NO-224-528	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-528 ТТУ нг-LS 12/6 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067644	NO-224-529	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-529 ТТУ нг-LS 14/7 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067646	NO-224-530	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-530 ТТУ нг-LS 16/8 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067649	NO-224-531	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-531 ТТУ нг-LS 20/10 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067651	NO-224-532	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-532 ТТУ нг-LS 25/12.5 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067653	NO-224-533	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-533 ТТУ нг-LS 30/15 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067655	NO-224-534	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-534 ТТУ нг-LS 40/20 набор: 7 цветов по 3 шт. (L= 100мм)
Б0067656	NO-224-535	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-535 ТТУ нг-LS 2:1 набор №1: 5 цветов по 4 шт. (L= 100мм)
Б0067658	NO-224-536	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-536 ТТУ нг-LS 2:1 набор №2: 6 цветов, 13 шт. (L= 100мм)
Б0067660	NO-224-537	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-537 ТТУ нг-LS 2:1 набор №3: 9 типоразмеров черного цвета по 2 шт. (L= 100мм)
Б0067662	NO-224-538	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-538 ТТУ нг-LS 2:1 набор №4: 6 цветов по 5 шт. (L= 100мм)
Б0067665	NO-224-539	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-539 ТТУ нг-LS 2:1 набор №5: 5 цветов, 10 шт. (L= 100мм)
Б0067667	NO-224-540	Термоусадочная трубка ЭРА NO-224-540 ТТУ нг-LS 2:1 набор №6: 6 цветов, 20 шт. (L= 100мм)



SPO-15



Светильники равномерным свечением и жесткой стальной рамкой.



Для освещения административно-офисных помещений.
Предназначены для монтажа в потолок Армстронг или Грильято GL15.
Светят как ультратонкая панель, жесткая рамка как у ультратонкой панели при значительно большем световом потоке и сроке службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Без слепящего эффекта URG<19 (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение всей поверхности как у ультратонкой панели
- Светоотдача 110Лм/Вт
- В комплекте драйвер с гальванической развязкой – заземление не требуется

ТЕХНИЧЕСКИЕ

код 1С	код модели	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер	Другие параметры
Б0070916	SPO-15-40-6K-WH	>80	40Вт	4400Лм	6500К	595x595x15мм	3 года гарантии Диапазон рабочих напряжений: 125-280В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95 Изолированный драйвер в комплекте Класс электробезопасности: II (не требует заземления)



SPO-14

Универсальный светильник с равномерным свечением 588x588 для Грильято




Предназначен для монтажа в классические потолки Грильято (П-образный несущий профиль) с любым размером ячейки, либо для накладного монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальный размер 588x588, совместимый со всеми типами потолков Грильято с П-образными несущими
- Скобы для крепления светильника к потолочной системе – в комплекте
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >80 и Пульсации <1% – комфортное освещение
- Драйвер внутри - светильник сразу готов к установке

код 1С	код модели	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер	Цвет корпуса	Другие параметры
Б0063079	SPO-14-38-6K-BL	>80	38Вт	3600Лм	6500K	588x588x25мм	черный	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95 Скобы для монтажа в потолок – в комплекте
Б0063054	SPO-14-38-4K-BL				4000K			
Б0070914	SPO-14-40-6K-WH		40Вт	4400Лм	6500K		Белый	
Б0070915	SPO-14-40-4K-WH				4000K			



SPO-13 IP54

Светильники с пылевлагозащитой IP54, высочайшим индексом цветопередачи Ra90 и равномерным свечением.

Предназначены для монтажа в потолок Армстронг или Грильято GL15.

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индекс пылевлагозащиты IP54
- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >90 – максимальный уровень цветопередачи
- Без слепящего эффекта URG<19 (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение всей поверхности как у ультратонкой панели
- Светоотдача 105Лм/Вт
- В комплекте драйвер с гальванической развязкой - светильник сразу готов к установке
- ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	ИНДЕКС	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РАЗМЕР	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Б0066584	SPO-13-40-6K-IP54	>90	40Вт	4200Лм	6500К	595x595x34мм	IP54 Гарантия 3 года Диапазон рабочих напряжений: 125-280В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95
Б0066583	SPO-13-40-4K-IP54				4000К		

Постановление правительства N2255 доступно по ссылке:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290041>





SPO-18 Clip-in IP54 Ra90

НОВИНКА

Светильники с вылевлагозащитой IP54, высочайшим индексом цветопередачи Ra90 и равномерным свечением для закрытых потолочных систем типа Clip-In.



Для освещения медицинских организаций, пищевых производств и чистых помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Кромка для монтажа в направляющие Clip-In
- Цвет (RAL9003) и размер 600x600 соответствуют цвету и размеру потолочных панелей
- Индекс пылевлагозащиты IP54
- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >90 – максимальный уровень цветопередачи
- Без слепящего эффекта URG<19 (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение всей поверхности как у ультратонкой панели
- Светоотдача 110Лм/Вт
- В комплекте драйвер с гальванической развязкой - светильник сразу готов к установке
- 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

код 1С	код модели	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер	Другие параметры
Б0063080	SPO-18-40-4K-CLIP-IN	>90	40Вт	4400Лм	4000К	600x600x35мм	IP54 5 лет гарантии Диапазон рабочих напряжений: 125-280В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95 Класс электробезопасности: II



SPO-651


Светильники типа Домино для потолков
Грильято GL15 100x100



Б0070918



Б0070919



Предназначены для монтажа в потолки Грильято типа GL15 (ширина профиля 15мм, Т-образный несущий профиль) с ячейками размером 100x100.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Размер 84x84мм, совместимый с потолками Грильято GL15 с ячейкой 100x100
- Не требуют аксессуаров для установки в потолках высотой 40мм
- Цвет рамки под цвет потолка – черный (RAL9005), белый (RAL9003)
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >90 и Пульсации <1% – комфортное освещение
- Драйвер на плате - светильник сразу готов к установке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

код 1С	код модели	Цвет рамки	Цветовая температура	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность	Световой поток	Размер кубика	Другие параметры
Б0070918	SPO-651-3-4K-W8	белый (RAL9003)	4000K	>90	8Вт	720Лм	84x84x40мм	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.7
Б0070919	SPO-651-3-4K-B8	черный (RAL9005)						





Универсальные линейные светильники IP65 в новом компактном исполнении
 Предназначены для освещения паркингов, производственных и подсобных помещений,
 складов, теплиц, а также в бытовом секторе – освещение гаражей, подвалов, террас.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактные габаритные размеры 600 и 1200 мм при неизменной мощности 36 и 48Вт для экономии пространства в местах установки
- Коэффициент пульсации <1% - допустимо к применению в заводских цехах
- Индекс цветопередачи Ra>80 естественные цвета без их искажения
- Ударопрочный плафон из поликарбоната IK08
- Гермоввод IP65: не требуется применения распаячной коробки для герметичного подключения
- Скорость монтажа

код1С	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая	Размер, мм
Б0069202	SPP-211-0-40К-036	36	3420	4000	600x66x66
Б0069203	SPP-211-0-65К-036	36	3420	6500	600x66x66
Б0069204	SPP-211-0-40К-048	48	4560	4000	1200x66x66
Б0069205	SPP-211-0-65К-048	48	4560	6500	1200x66x66





Светильники НББ 01 термостойкие



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Термостойкие и пожаробезопасные
Корпус и патрон изготовлены из материалов, не поддерживающих горение, выдерживают экстремальные температуры до +125С, а рассеиватель выполнен из термостойкого закаленного стекла, что обеспечивает надежность и безопасную эксплуатацию
- Пылевлагозащищенные IP65 – идеальное решение для помещений с высоким содержанием пыли и влаги. Выдерживает контакт с водой в виде струй с разных сторон, обеспечивая полную пыленепроницаемость.
- Термосветильники НББ обеспечивают не только качественное освещение, но и создают неповторимый уникальный интерьер.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используются для освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений, а так же помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны)



НББ 01-60-001
Б0048030

Размеры: 138x105x84
Рабочая температура, °С: от -45°С до +125°С
Материал: полиамид,
Материал рассеивателя: матовое стекло
Цвет корпуса: белый
Максимально допустимая мощность: 60 Вт
Максимальный диаметр кабеля для монтажа: 6мм
Цоколь: Е 27



НББ 01-60-002
Б0048407


Размеры: 158x116x85
Рабочая температура, °С: от -45°С до +125°С
Материал: полиамид,
Материал рассеивателя: матовое стекло
Цвет корпуса: белый
Максимально допустимая мощность: 60 Вт
Максимальный диаметр кабеля для монтажа: 6мм
Цоколь: Е 27



НББ 01-60-003
Б0070941

Размеры 152x112x82
Рабочая температура от -45С до +125С
Материал: полиамид
Материал рассеивателя: матовое стекло
Цвет корпуса: белый
Степень защиты от внешних воздействий: IP65
Максимальная допустимая мощность: 60Вт
Максимальный диаметр кабеля для монтажа: 6мм
Цоколь: Е 27





БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Opal**


НОВИНКА



IP20



ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



Представляем серию светильников Opal! Эти стильные модели диаметром 460 мм и высотой всего 65 мм идеально подойдут для освещения помещений площадью до 30 м². Благодаря компактной высоте, они станут отличным решением для комнат с низкими потолками. Выбирайте из двух вариантов: с элегантным серым или классическим белым ободом. Управление светом осуществляется с помощью удобного пульта.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070181	SPB-6 Opal 86W-3K-6,5K-RC WH	86	3500K-6500K	ДУ	460*460*65	белый
Б0070182	SPB-6 Opal 86W-3K-6,5K-RC GR с ДУ	86	3500K-6500K	ДУ	460*460*65	серый



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Olimp**

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



регулируемая
цветовая
температура

IP20

ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



МАТОВЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ


МНОГОСЛОЙНЫЙ ОБОД,
ПРОПУСКАЮЩИЙ СВЕТ



ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



УДОБНОЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



Olimp – это не просто светильник, это ваш персональный центр управления атмосферой в комнате. С его мощностью в 86W вы забудете о недостатке света, а благодаря пульту управления вы сможете легко и непринужденно менять его интенсивность и цветовую температуру, создавая идеальное освещение для любого случая

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070183	SPB-6 Olimp 86W-3К-6,5К-RC WH+GR с ДУ	86	3500К-6500К	ДУ	460*460*65	белый+серый


Расширение популярной серии Slim моделями большего диаметра 47см и мощности 70W, рассчитанных для помещений до 20м2.

Обновите атмосферу вашего дома с помощью коллекции ультратонких светодиодных светильников. Эти модели идеально подходят даже для помещений с низкими потолками, не загромождая пространство.

Почему выбирают наши светильники:

- **Разнообразие стилей:** Выберите свой идеальный узор – от геометрической сетки **Cube** и рельефных волн **Sahara** до изящных линий **Mira** и эффекта «звездного неба».
- **Комфорт для глаз:** Рассеиватель обеспечивает мягкое и равномерное распределение света без бликов и мерцания, снижая утомляемость глаз.
- **Универсальность:** Светильники легко монтируются на любые типы поверхностей, включая натяжные потолки, и прекрасно смотрятся в гостиной, спальне, прихожей или офисе.

Код 1С	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура	Размер, мм	Цвет товара
Б0071121	SPB-6 Slim Cube 70W-4K	70	4000K	468*468*60	Белый
Б0071122	SPB-6 Slim Cube 70W-6,5K	70	6500K	468*468*60	Белый
Б0071129	SPB-6 Slim Sahara 70W-4K	70	4000K	468*468*60	Белый, звездное небо
Б0071130	SPB-6 Slim Sahara 70W-6,5K	70	6500K	468*468*60	Белый, звездное небо
Б0071137	SPB-6 Slim Mira 70W-4K	70	4000K	468*468*60	Белый
Б0071138	SPB-6 Slim Mira 70W-6,5K	70	6500K	468*468*60	Белый
Б0071145	SPB-6 Slim Frost 70W-4K	70	4000K	468*468*60	Белый
Б0071146	SPB-6 Slim Frost 70W-6,5K	70	6500K	468*468*60	Белый
Б0071153	SPB-6 Slim Neo 70W-4K	70	4000K	468*468*60	Белый
Б0071154	SPB-6 Slim Neo 70W-6,5K	70	6500K	468*468*60	Белый
Б0071161	SPB-6 Slim Lily 70W-4K	70	4000K	468*468*60	Белый
Б0071162	SPB-6 Slim Lily 70W-6,5K	70	6500K	468*468*60	Белый
Б0071163	SPB-6 Slim 4 70W-4K	70	4000K	468*468*60	Белый
Б0071164	SPB-6 Slim 4 70W-6,5K	70	6500K	468*468*60	Белый





Артикулы серии:
Б0071017, Б0071018.

РРЦ = 699 руб.


Трендовый стиль в дизайне интерьера – полная интеграция светильников в потолок, отсутствие видимого края на потолке и невидимый источник света (эффект darklight)

Может быть использован в качестве как основного, так и в качестве акцентного освещения.

Удобный механизм замены лампы: верхняя лицевая часть легко снимается и вставляется назад, фиксируясь защелками. Никаких лишних манипуляций.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Алюминиевый корпус (литье) и порошковое покрытие.
- Керамический термостойкий патрон GU5.3 в комплекте.
- Два цвета: черный и белый.
- Регулировкой глубины установки от 0 до 12,5 мм.
- Полная интеграция в потолок.
- Утопленный источник света обеспечивает мягкое и комфортное освещение с эффектом darklight.
- Гарантия от 2 лет.
- Срок службы – не менее 10 лет.



ЭРА®

ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

С КИНЕТИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

НОВИНКА

- Для работы звонка не требуются батарейки (кнопка работает от нажатия, звонок от сети 230 В)
- Радиус действия 130 м
- 4 режима громкости, а так же беззвучный режим
- Световая LED индикация
- 38 полифонических мелодий
- Степень защиты кнопки IP68, может устанавливаться на улице




ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Б0070000 — ЧЕРНЫЙ

Б0069999 — БЕЛЫЙ

Применяются для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях, а так же, как устройства для внутреннего вызова.

Б0069999
Б0070000



ЭРА®

ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

С УНИКАЛЬНЫМ ЦИФРОВЫМ КОДОМ

НОВИНКА



- Уникальный цифровой код (можно использовать в многоквартирных домах)
- Возможность привязки нескольких кнопок к одному звонку, и нескольких звонков к одной кнопке
- Рабочая дистанция 100 м
- 4 режима громкости, а так же беззвучный режим
- Световая индикация вызова RGB
LED индикация на кнопке
- 36 полифонических мелодий

Б0069995 — Звонок дверной ЭРА POLYCOLOR C100 беспроводной RGB подсветка белый 36 мелодий

Б0069996 — Звонок дверной ЭРА POLYCOLOR C100 беспроводной RGB подсветка чёрный 36 мелодий

Б0069997 — Звонок дверной ЭРА POLYCOLOR C101 беспроводной RGB подсветка от сети белый 36 мелодий

Б0069998 — Звонок дверной ЭРА POLYCOLOR C101 беспроводной RGB подсветка от сети чёрный 36 мелодий

Применяются для дистанционного звукового оповещения в жилых, общественных и служебных помещениях, а так же, как устройства для внутреннего вызова.

Б0069995Б0069996
Б0069997Б0069998

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Диммируемость — возможность регулировать яркость
- Натуральный спектр света и высокая цветопередача 100 Ra
- Равномерное распределение света по помещению
- Низкая чувствительность к сетевым перепадам и сбоям в подаче питания
- Не образуют видимых для зрения мерцаний
- Широкий диапазон рабочих температур
- Срок службы не менее 1000 ч.



Б0071109

Лампа накаливания
ЭРА А-40-Е27-230-СL
40Вт 230В груша
прозрачная цветная коробка E27



Б0071110

Лампа накаливания
ЭРА А-60-Е27-230-СL
60Вт 230В груша
прозрачная цветная коробка E27



Б0071111

Лампа накаливания
ЭРА А-75-Е27-230-СL
75Вт 230В груша
прозрачная цветная коробка E27



Б0071112

Лампа накаливания
ЭРА А-95-Е27-230-СL
95Вт 230В груша
прозрачная цветная коробка E27





Светильники напольные садово-парковые серии «Беллона»

НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
- Корпус с гальваническим покрытием или с порошковой окраской
- Рассеиватель - матовый пластик



- Керамический патрон с цоколем E27



- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
- Наличие модификации с 1-местной розеткой с защитной шторкой, крышкой и заземляющим контактом



Б0071039

Б0071040

Б0071041

Б0071045

Б0071046

Б0071042

Б0071043

Б0071044

Б0071047

Б0071048

Код товара	Артикул	Питающее напряжение, В	Цвет корпуса	Тип установки	Количество устанавливаемых ламп	Материал патрона	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм	Количество розеток, шт	Тип розетки	Номинальный ток, А	Степень защиты розетки от воздействий окружающей среды
Б0071039	GBF-103-SL-0450	230	серебро	напольный	1	керамика	60	сталь	пластик	450x110x75	1	1-местная, с крышкой, с заземляющим контактом, с защитной шторкой	16	IP44
Б0071040	GBF-103-SL-0650		серебро							650x110x75				
Б0071041	GBF-103-SL-1100		серебро							1100x110x75				
Б0071042	GBF-103-BL-0450		черный							450x110x75				
Б0071043	GBF-103-BL-0650		черный							650x110x75				
Б0071044	GBF-103-BL-1100		черный							1100x110x75				
Б0071045	GBF-103-1-SL-0450		серебро							450x110x75				
Б0071046	GBF-103-1-SL-0650		серебро							650x110x75				
Б0071047	GBF-103-1-BL-0450		черный							450x110x75				
Б0071048	GBF-103-1-BL-0650		черный							650x110x75				

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Светильники предназначены для общего и декоративного освещения приусадебных участков, садовых дорожек, придомовых территорий, лужаек, парков и скверов, фасадов административных и жилых зданий, загородных домов и коттеджей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель - стекло
- Керамический патрон с цоколем E27
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C



GBW-104-BL-0360



GBW-104-1-BL-0360



GBS-104-BL-0810



GBW-104-BR-0360



GBW-104-1-BR-0360



GBS-104-BR-0810



Код товара	Артикул	Питающее напряжение, В	Тип установки	Цвет корпуса	Количество устанавливаемых ламп	Патрон	Материал патрона	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °C	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм
Б0071476	GBW-104-BL-0360	230	настенный	черный	1	E27	керамика	60	IP54	от -45 до +40	алюминий	стекло	360x200x160
Б0071477	GBW-104-1-BL-0360												
Б0071478	GBW-104-BR-0360			бронза									
Б0071479	GBW-104-1-BR-0360												
Б0071480	GBS-104-BL-0810		подвесной	черный									810x160x160
Б0071481	GBS-104-BR-0810			бронза									

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Светильники предназначены для общего и декоративного освещения приусадебных участков, садовых дорожек, придомовых территорий, лужаек, парков и скверов, фасадов административных и жилых зданий, загородных домов и коттеджей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель - стекло
- Керамический патрон с цоколем E27
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C



GBW-105-BL-0380



GBW-105-1-BL-0380



GBS-105-BL-0800



GBW-105-BR-0380



GBW-105-1-BR-0380



GBS-105-BR-0800



Код товара	Артикул	Питающее напряжение, В	Тип установки	Цвет корпуса	Количество устанавливаемых ламп	Патрон	Материал патрона	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм
Б0071482	GBW-105-BL-0380	230	настенный	черный	1	E27	керамика	60	IP54	от -45 до +40	алюминий	стекло	380x200x170
Б0071483	GBW-105-1-BL-0380												
Б0071484	GBW-105-BR-0380												
Б0071485	GBW-105-1-BR-0380												
Б0071486	GBS-105-BL-0800		подвесной	черный	800x170x170								
Б0071487	GBS-105-BR-0800			бронза									

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Светильники предназначены для общего и декоративного освещения приусадебных участков, садовых дорожек, придомовых территорий, лужаек, парков и скверов, фасадов административных и жилых зданий, загородных домов и коттеджей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель стекло



- Керамический патрон с цоколем E27



- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C



GBS-106-BR-0800

GBW-106-1-BR-0350

GBW-106-BR-0350

Код товара	Артикул	Питающее напряжение, В	Тип установки	Количество устанавливаемых ламп	Патрон	Материал патрона	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °C	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм
Б0071488	GBW-106-BR-0350	230	настенный	1	E27	бронза	60	IP54	от -45 до +40	алюминий	стекло	350x220x175
Б0071489	GBW-106-1-BR-0350			1								350x220x175
Б0071490	GBS-106-BR-0800		подвесной	1								800x175x175

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Энергоэффективность 100 лм/Вт
- 3 года гарантии
- Корпус из алюминиевого профиля с порошковой окраской
- Рассеиватель из поликарбоната
- Накладной или подвесной монтаж
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C



SPP-405-0-50K-100



SPP-405-0-50K-150



SPP-405-0-50K-200



Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosФ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Угол рассеивания	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Способ установки	Габариты
Б0062737	SPP-405-0-50K-100	100	10000	5000	207-253	≥80	≥0,9	IP65	от -45 до +40	120°x60°	алюминий	поликарбонат	накладной/ подвесной	536x100x83
Б0062657	SPP-405-0-50K-150	150	15000											792x100x83
Б0062743	SPP-405-0-50K-200	200	20000											1048x100x83




**ЭРА**[®]**НОВИНКА**

ЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА для светильников **SPP-402**



Защитная металлическая решётка SPP-AC8 для светильников ЭРА SPP-402 служит для надёжной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр. Решетка покрыта специальной порошковой краской, защищающая от агрессивного проявления окружающей среды.

Толщина металлической проволоки 2,5 мм

Код товара	Артикул	На какой светильник может устанавливаться	Габаритные размеры решётки, мм
Б0069976	SPP-AC8-402-100	SPP-402 100 Вт	
Б0069977	SPP-AC8-402-150	SPP-402 150 Вт	
Б0069978	SPP-AC8-402-200	SPP-402 200 Вт	



ERAFS025 - 01S
Б0071278

ЭРА Фасадный сплит-прожектор на солнечной батарее, холодный белый, 100 SMD LED



ERAFS025 - 01C
Б0071277

Фасадный сплит-прожектор на солнечной батарее, холодный белый, 100 COB LED, 3 режима



ERAKSS25-01
Б0071362

Консольный светильник на солн. бат., 30Вт, 63 SMD LED, с датч. движ., ПДУ, 400lm, 5000K, IP44



ERAKCS25-02
Б0071363

Консольный светильник на солнечной батарее, 30Вт, 108 COB LED, с датч. движ., ПДУ, 300lm, 5000K, IP44



ERAFSK025-10
Б0072353

Муляж камеры, светильник, с датчиком движения на солнечной батарее, 77 LED, с пультом



ERAFS025 - 04
Б0071360

Садовый светильник грунтовый Филамент на солнечной батарее, набор 6 шт., 5LED, Размер 8.5x8.5x37.5 см



ERAFS025 - 05
Б0071275

Садовый светильник Ротанг, на солнечной батарее в наборе из 5 штук.

Размеры 6.2x6.2x39.5 см



ERAFS025 - 06
Б0071361

Грунтовый фасадный светильник 2 в 1 с филаментной лампой на солнечной батарее, 1LED, Размеры 160x140x214мм / ф140x550 мм

Набор из 2 штук.














ERAFS025 - 07
Б0071276

Садовый декоративный светильник Солнечная лейка, мультицвет, 25LED, 21x10*81 см



НОВИНКА

АССОРТИМЕНТ 2026 г				
5063079854801	GAP-6106	Б0071435	Штуцер резьбовой 12мм (1/2) внутренняя резьба, пластик	
5063079854788	GAP-6107	Б0071436	Штуцер резьбовой 19мм (3/4) внутренняя резьба, пластик	
5063079854764	GAP-6201	Б0071437	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) для шланга 12 мм (1/2), пластик	
5063079854740	GAP-6202	Б0071438	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 12 мм (1/2), пластик	
5063079854726	GAP-6203	Б0071439	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) для шланга 19 мм (3/4), пластик	
5063079854702	GAP-6204	Б0071440	GREEN APPLE Дача Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 19 мм (3/4), пластик	
5063079854450	GAP-C1201	Б0071450	Соединитель (Коннектор) для шланга 12 мм (1/2), пластик, TPR	
5063079854429	GAP-C1202	Б0071451	Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 12 мм (1/2), пластик, TPR	
5063079854399	GAP-C1903	Б0071452	Соединитель (Коннектор) для шланга 19 мм (3/4), пластик, TPR	
5063079854368	GAP-C1904	Б0071453	Соединитель (Коннектор) с аквастопом для шланга 19 мм (3/4), пластик, TPR	






5063079854689	GAP-6206	Б0071441	GREEN APPLE Дача Муфта ремонтная, соединительная для шланга 12мм (1/2), пластик	
5063079854665	GAP-6207	Б0071442	GREEN APPLE Дача Муфта ремонтная, соединительная для шланга 19мм (3/4), пластик	
5063079854337	GAP-M1206	Б0071454	Муфта ремонтная, соединительная для шланга 12мм (1/2), пластик, TPR	
5063079854306	GAP-M1907	Б0071455	Муфта ремонтная, соединительная для шланга 19мм (3/4), пластик, TPR	
5063079854849	GAP-6105	Б0071433	Соединитель (Коннектор) штуцерный	
5063079854825	GAP-6104	Б0071434	Тройник штуцерный	
5063079854481	GAP-FA4	Б0071449	Распределитель четырехканальный, пластик	
5063079848596	GA-GUN1	Б0071324	Пистолет 7 режимов	
5063079854122	GAP-P13	Б0071461	Пистолет-распылитель, пластик, 8 режимов (12/48)	
5063079854153	GAP-P14	Б0071460	Пистолет-распылитель, пластик, регулируемая форсунка, 3 режима (20/80)	
5063079854542	GAP-S004	Б0071448	GREEN APPLE Дача Комплект для полива (пистолет-распылитель, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом) для 1/2 и 3/4	

5063079854276	GAP-R09	Б0071456	Разбрызгиватель 360 град, импульсный, вращающийся, пластик	
5063079854245	GAP-R10	Б0071457	Разбрызгиватель 360 град, импульсный, вращающийся, металл	
5063079848619	GA-SN01	Б0071323	Разбрызгиватель 360 град, позиционный, 8 режимов полива	
5063079854214	GAP-R11	Б0071458	Дождеватель, пластиковая труба, 200 квм (1/24)	
5063079854184	GAP-R12	Б0071459	Дождеватель, алюминиевая труба, 260 квм (1/12)	
5063079848541	GA-HOS2	Б0071326	Шланг для полива GREEN APPLE растягивающийся с коннекторами и пистолетом в комплекте 30м	
5063079848527	GA-HOS3	Б0071327	Шланг для полива GREEN APPLE растягивающийся с коннекторами и пистолетом в комплекте 50м	
5063079854641	GAP-8102	Б0071443	Катушка компактная с ручкой для переноса и хранения шланга, до 12мм(1/2)x35м	
5063079854627	GAP-8103	Б0071444	ГАК01-95 GREEN APPLE Катушка для шланга 60 м	

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 2026

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 2026				
				Ассортимент 2026г
5063079853354	GA- V130	Б0071181	Green Apple Дача Секатор плоскостной, пластик Супер-эконом!!!	
5063079853613	GTAS-0252	Б0071174	GTAS-071 GREEN APPLE ДАЧА Секатор плоскостной, пластик	
5063079853644	GTAS-0251	Б0071173	GTAS-072 GREEN APPLE ДАЧА Секатор контактный, пластик	
5063079848442	GA-PR25	Б0071333	Green Apple Дача Секатор контактный с храповым механизмом	
5063079853323	GA-V905	Б0071182	Green Apple Дача Секатор для цветов и комнатных растений	
5063079853583	GA-V906	Б0071175	Секатор для цветов и комнатных растений (1/6)	
5063079853668	GTAL-5289	Б0071172	Green Apple Дача Сучкорез плоскостной 510мм	
5063079853293	GTAL-51891	Б0071183	Green Apple Дача Сучкорез контактный с рычажным механизмом 835мм	
5063079853705	GTAL-617	Б0071170	Сучкорез телескопический (+30 см) с двойным рычагом, плоскостной	

5063079853682	GTAL-618	Б0071171	Сучкорез телескопический (+30 см) с двойным рычагом, контактный	
5063079853491	GA-06B89	Б0071176	Green Apple Дача Кусторез	
5063079853415	GA-T003	Б0071179	Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.	
5063079853446	GA-T004	Б0071178	Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.	
5063079853385	GA-T005	Б0071180	Рыхлитель GREEN APPLE применяется для разрыхления почвы.	
5063079848503	GA-NS25	Б0071330	Лопатка узкая, нейлоновая	
5063079846264	GA-SET25	Б0071470	Набор 2 лопатки + рыхлитель, нейлон	
5063079848312	GA-RE25	Б0071334	Корнеудалитель GREEN APPLE телескопический	

САДОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ			
5063079848275	GANF-10	Фонтан настольный Гармония, высота 18 см	
5063079848251	GANF-11	Фонтан настольный с подсветкой Камни, высота 19 см	
5063079848237	GANF-12	Фонтан настольный с подсветкой Каменная стена, высота 27 см	
5063079848213	GANF-13	Фонтан настольный Птичка на камне, высота 26 см	
5063079848190	GANF-14	Фонтан настольный Друзья, высота 26 см	

АКСЕССУАРЫ И ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ			
5063079846189	GPCR-7	Кольцо фиксатор 100шт.	
5063079846226	GARP-11-60	Поддержки разборные 60см ø 11мм, 20шт.	
5063079846202	GARP-11-90	Поддержки разборные 90см ø 11мм, 20шт.	

НОВИНКИ ИНТЕРЬЕРНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RIVOLI, ПОПОЛНЕНИЕ 63 SKU



- Качественные материалы, стойкое покрытие
- Оригинальные дизайнерские решения
- Расстановка акцентов в интерьере и зонирование пространства


Код товара	Артикул	Наименование
Б0071295	3228-305	Люстра Rivoli Virineya 3228-305 5xE27 60Вт модерн
Б0071296	3228-401	Бра светильник Rivoli Virineya 3228-401 настенный 1xE27 60Вт модерн
Б0071297	7228-501	Настольная лампа Rivoli Virineya 7228-501 1xE27 60 Вт модерн
Б0071298	7228-601	Торшер светильник Rivoli Virineya 7228-601 напольный 1xE27 60 Вт модерн
Б0071299	3229-305	Люстра Rivoli Domitilla 3229-305 5xE14 40 Вт модерн
Б0071300	3229-401	Бра светильник Rivoli Domitilla 3229-401 настенный 1xE14 40 Вт модерн
Б0070140	6194-703	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Cassandra 6194-703 LED 3000-6250K 42 Вт с пультом
Б0070141	6194-733	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Cassandra 6194-733 LED 3000-6250K 84 Вт с пультом
Б0070142	6195-703	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Lana 6195-703 LED 3000-6250K 60 Вт с пультом
Б0070143	6195-733	Светильник потолочный светодиодный Rivoli Lana 6195-733 LED 3000-6250K 100 Вт с пультом
Б0070147	9188-306	Люстра Rivoli Gill 9188-306 6xE27 60Вт модерн
Б0070148	9188-308	Люстра Rivoli Gill 9188-308 8xE27 60 Вт модерн
Б0070149	9189-401	Бра светильник Rivoli Debra 9189-401 настенный 1 x E27 60 Вт модерн с выключателем
Б0070150	9189-306	Люстра Rivoli Debra 9189-306 6xE27 60 Вт модерн
Б0070151	9189-308	Люстра Rivoli Debra 9189-308 8xE27 60 Вт модерн
Б0070152	9190-401	Бра светильник Rivoli Jodie 9190-401 настенный 1 x E27 60 Вт модерн с выключателем
Б0070153	9190-306	Люстра Rivoli Jodie 9190-306 6xE27 60 Вт модерн
Б0070154	9190-308	Люстра Rivoli Jodie 9190-308 8xE27 60 Вт модерн
Б0070155	9191-306	Люстра Rivoli Jocelyn 9191-306 6xE27 60 Вт модерн
Б0070156	9191-308	Люстра Rivoli Jocelyn 9191-308 8xE27 60 Вт модерн
Б0070157	9192-306	Люстра Rivoli Miley 9192-306 6xE27 60 Вт модерн
Б0070158	9192-308	Люстра Rivoli Miley 9192-308 8xE27 60 Вт модерн
Б0070159	9192-401	Бра светильник Rivoli Miley 9192-401 настенный 1xE27 60 Вт модерн с выключателем
Б0070160	9193-306	Люстра Rivoli Marsha 9193-306 6xGX53 15 Вт модерн
Б0070161	9193-308	Люстра Rivoli Marsha 9193-308 8xGX53 15 Вт модерн
Б0070162	9193-401	Бра светильник Rivoli Marsha 9193-401 настенный 1xGX53 15 Вт модерн с выключателем
Б0070163	9194-306	Люстра Rivoli Mona 9194-306 6xGX53 15 Вт модерн
Б0070164	9194-308	Люстра Rivoli Mona 9194-308 8xGX53 15 Вт модерн
Б0070165	9194-401	Бра светильник Rivoli Mona 9194-401 настенный 1xGX53 15 Вт модерн с выключателем
Б0070166	1062-401	Бра светильник Rivoli June 1062-401 настенный 1xE27 60 Вт хрусталь с выключателем
Б0070167	1062-303	Люстра Rivoli June 1062-303 3xE27 60 Вт хрусталь
Б0070168	1062-306	Люстра Rivoli June 1062-306 6xE27 60 Вт хрусталь
Б0070169	1063-401	Бра светильник Rivoli Ifa 1063-401 настенный 1xE14 40 Вт хрусталь с выключателем
Б0070170	1063-305	Люстра Rivoli Ifa 1063-305 5xE14 40 Вт хрусталь
Б0070171	1063-307	Люстра Rivoli Ifa 1063-307 7xE14 40 Вт хрусталь
Б0070172	1064-401	Бра светильник Rivoli Zoe 1064-401 настенный 1xE14 40 Вт хрусталь с выключателем
Б0070173	1064-305	Люстра Rivoli Zoe 1064-305 5xE14 40 Вт хрусталь
Б0070174	1064-307	Люстра Rivoli Zoe 1064-307 7xE14 40 Вт хрусталь
Б0070175	3184-310	Люстра Rivoli Leona 3184-310 10xGX53 15 Вт модерн

НОВИНКИ ИНТЕРЬЕРНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RIVOLI, ПОПОЛНЕНИЕ 63 SKU



Б0070176	3184-312	Люстра Rivoli Leona 3184-312 12xGX53 15 Вт модерн
Б0070177	3185-306	Люстра Rivoli Lesley 3185-306 6xGX53 15 Вт модерн
Б0070178	3185-308	Люстра Rivoli Lesley 3185-308 8xGX53 15 Вт модерн
Б0070179	3186-306	Люстра Rivoli Lois 3186-306 6xGX53 15 Вт модерн
Б0070180	3186-308	Люстра Rivoli Lois 3186-308 8xGX53 15 Вт модерн
Б0069908	5108-201	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Adelaida 5108-201 1xE27 60 Вт лофт-кантри
Б0069912	5110-201	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Angeline 5110-201 1xE27 60 Вт лофт-кантри
Б0069913	5110-203	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Angeline 5110-203 3xE27 60 Вт лофт-кантри
Б0069939	9182-401	Бра светильник Rivoli Frances 9182-401 настенный с выключателем 1 x E27 60 Вт модерн
Б0069940	9182-304	Люстра Rivoli Frances 9182-304 4xE27 60 Вт модерн
Б0069941	9182-306	Люстра Rivoli Frances 9182-306 6xE27 60 Вт модерн
Б0069947	9184-308	Люстра Rivoli Wendy 9184-308 8xE27 60 Вт модерн
Б0069956	9187-201	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Isla 9187-201 1xE27 60 В модерн
Б0069958	9187-203	Светильник подвесной (подвес) Rivoli Isla 9187-203 3xE27 60 Вт модерн
Б0070144	6196-702	Светильник потолочный светодиодный Rivoli 6196-702 Morgan LED 35 Вт 3000-6000K с пультом
Б0070145	6196-703	Светильник потолочный светодиодный Rivoli 6196-703 Morgan LED 70 Вт 3000-6000K с пультом
Б0070146	6196-733	Светильник потолочный светодиодный Rivoli 6196-733 Morgan LED 110 Вт 3000-6000 К с пультом
Б0070131	7548-501	Настольная лампа Rivoli May 7548-501 1 x E14 40 Вт керамика белая с абажуром
Б0070132	7548-502	Настольная лампа Rivoli May 7548-502 1 x E14 40 Вт керамика бежевая с абажуром
Б0070133	7548-503	Настольная лампа Rivoli May 7548-503 1 x E14 40 Вт керамика серая с абажуром
Б0070135	7549-502	Настольная лампа Rivoli Marian 7549-502 1 x E14 40 Вт керамика бежевая с абажуром
Б0070136	7550-501	Настольная лампа Rivoli Muriel 7550-501 1 x E14 40 Вт керамика белая с абажуром
Б0070137	7550-502	Настольная лампа Rivoli Muriel 7550-502 1 x E14 40 Вт керамика бежевая с абажуром
Б0070139	7551-501	Настольная лампа Rivoli Naomi 7551-501 1 x E14 40 Вт керамика бежевая с абажуром

- Качественные материалы, стойкое покрытие
- Оригинальные дизайнерские решения
- Расстановка акцентов в интерьере и зонирование пространства



ПОГРУЗИТЕСЬ В МИР УДИВИТЕЛЬНОГО РОСТА РАСТЕНИЙ С НАШИМИ ФИТО ЛАМПАМИ ЭРА!

НОВИНКА




ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Фито лампы для растений ЭРА – секрет вашего пышного сада круглый год! С ней вы забудете о бледных листьях и хилых ростках. Получите профессиональный уход для ваших зеленых питомцев прямо у себя дома. Независимо от времени года, подарите вашим растениям оптимальный источник света, имитирующий солнечный спектр, необходимый для фотосинтеза. Наблюдайте, как ваши цветы, овощи и зелень расцветают, словно в самом разгаре лета.
- Розовое свечение модели ФИТО-65W-PL-E27-GR создано специально для стимуляции роста и цветения, а полный спектр ФИТО-65W-PFR-E27-GR охватывает все потребности растений на каждом этапе развития. Пятилепестковая конструкция обеспечивает равномерное распределение света, охватывая даже самые требовательные растения. Уникальное свечение фито лампы, имитирующее солнечный свет, стимулирует фотосинтез и обеспечивает растениям все необходимое для роста и развития. Свечение нежно-розовое или цвета чайной розы – выберите оттенок, который лучше всего подходит для ваших любимцев и создайте атмосферу уюта в своем доме. Забудьте о сезонности – с нашей фито лампой ваш сад будет цвести круглый год!
- Простота использования и долговечность – вот что отличает нашу фито лампу от других. Просто установите ее над своими растениями и наслаждайтесь результатом. Экономичное энергопотребление позволит вам не беспокоиться о счетах за электричество. Присоединяйтесь к тысячам довольных садоводов, которые уже оценили преимущества нашей фито лампы!


Спектрограмма излучения

50069714



Спектрограмма излучения

50069715




50069714 ЭРА GREEN LINE ФИТО-65W-PL-E27-GR 5-ти лепестковая розового свечения 65 Вт E27

30000 часов	2 года срока службы	65 Потребляемая мощность	+5...+40	2200K цветовая температура	117 мкмоль/с	IP20	410x410x200 размеры, мм
----------------	------------------------------	--------------------------------	----------	----------------------------------	-----------------	------	----------------------------

50069715 ЭРА GREEN LINE ФИТО-65W-PFR-E27-GR 5-ти лепестковая полного спектра 65 Вт E27 свечение чайная роза


30000 часов	2 года срока службы	65 Потребляемая мощность	+5...+40	4100K цветовая температура	117 мкмоль/с	IP20	410x410x200 размеры, мм
----------------	------------------------------	--------------------------------	----------	----------------------------------	-----------------	------	----------------------------



ПРЕОБРАЗИТЕ ВАШУ КВАРТИРУ В ЦВЕТУЩИЙ САД С НАШИМИ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ ЛИНЕЙНЫМИ ФИТОСВЕТИЛЬНИКАМИ ПОЛНОГО СПЕКТРА!



Высокомощные светодиодные линейные фитосветильники, разработанные для стимулирования интенсивного роста растений, их пышного цветения и богатого плодоношения



СВЕЧЕНИЕ
ПЫЛЬНАЯ РОЗА


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЭРА ФИТО – это не просто светильник, это ключ к вашему личному оазису, где растения процветают, а вы наслаждаетесь их красотой и энергией. Погрузитесь в мир, где солнце светит по вашему желанию, обеспечивая растениям идеальные условия для роста и развития, вне зависимости от погоды за окном!
- Наши светильники – это не только источник света, но и инвестиция в здоровье и красоту ваших растений. Благодаря полному спектру, имитирующему ласковые лучи летнего солнца, растения получают все необходимое для активного роста, обильного цветения и насыщенного зеленого цвета. Забудьте о тусклых и безжизненных оттенках – с ЭРА ФИТО ваши растения засияют всеми цветами радуги!
- Экономьте, наслаждаясь красотой! Наши линейные светодиодные фитосветильники сочетают в себе высокую эффективность и экономичное энергопотребление. Забудьте о высоких счетах за электричество – с ЭРА ФИТО вы сможете наслаждаться пышной зеленью круглый год, не беспокоясь о растратах! Простота установки и удобство использования делают наши светильники идеальным выбором для любого, даже начинающего, садовода.
- Не упустите шанс преобразить свой мир зелени! Присоединяйтесь к тысячам довольных пользователей, которые уже оценили преимущества ЭРА ФИТО. Создайте свой уникальный зеленый уголок, не выходя из дома, и наслаждайтесь красотой и свежестью растений круглый год! Торопитесь, предложение ограничено!




Б0072079 ЭРА ФИТО-45W-Ra90 полного спектра 45 Вт

90 (W - 54, R - 36) Количество светодиодов, LED	220-240В напряжение	1м шнур питания	4100К цветовая температура	0,32 масса	90 мкмоль/с	600×40×35 размеры, мм
--	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------




Б0072080 ЭРА ФИТО-90W-Ra90 полного спектра 90 Вт


144 (W - 81, R - 63) Количество светодиодов, LED	220-240В напряжение	1м шнур питания	4100К цветовая температура	0,42 масса	180 мкмоль/с	900×40×35 размеры, мм
---	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------



Б0072081 ЭРА ФИТО-135W-Ra90 полного спектра 135 Вт

180 (W - 99, R - 81) Количество светодиодов, LED	220-240В напряжение	1м шнур питания	4100К цветовая температура	0,54 масса	270 мкмоль/с	1200×40×35 размеры, мм
---	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------------------






Преобразите Ваш Зеленый Уголок с
ЭРА FITO-Hanging:
Сияние Здоровья для Ваших Растений!

НОВИНКА

белый
цвет
корпуса



250W

E27

2 года
гарантия



**Светильник для растений ЭРА FITO-Hanging ceramic holder 3 m
подвесной патрон керамический с кабелем и цоколем E27**

Представляем революционное решение – подвесной керамический патрон ЭРА FITO-Hanging с кабелем и цоколем E27! Этот стильный и функциональный светильник – ваш секрет великолепного сада даже в самых темных уголках дома. Изящный Дизайн, Бескомпромиссное Качество:

Керамический корпус белого цвета идеально впишется в любой интерьер, подчеркивая естественную красоту ваших растений. Надежные медные элементы и прочность керамики гарантируют долгий срок службы, а стандартный цоколь E27 открывает безграничные возможности для выбора фитоламп. С длиной кабеля в 3 метра установка становится невероятно простой, а возможность регулировки высоты позволяет создать идеальное освещение для растений любого размера.

СЕКРЕТ РОСТА И ЦВЕТЕНИЯ – ПРАВИЛЬНЫЙ СВЕТ:

ЭРА FITO-Hanging – это не просто освещение, это инвестиция в здоровье и красоту ваших растений. Правильно подобранная фитолампа, установленная в наш светильник, обеспечит необходимые спектры света для активного фотосинтеза, стимуляции роста и обильного цветения. Ваши растения ответят вам пышной листвой, яркими красками и здоровым видом.

ЭКОНОМИЯ И УДОБСТВО – ВАШ ВЫБОР!

Мы понимаем, как важно не только качество, но и доступность. ЭРА FITO-Hanging предлагает превосходное соотношение цены и качества. Забудьте о сложных монтажных работах и дорогостоящих системах освещения. Просто подключите и наслаждайтесь результатом!»

Б0071169 ЭРА FITO-Hanging ceramic holder 3 m

2A


Номинальный
ток, А

Максимум
До 400
мощность

3

Длина кабеля
подключения, м


**керамика,
медь**
материал



Откройте для себя мир тепла и комфорта
с инновационным светильником от
ЭРА FITO-Holder-CAP-light 3 м

НОВИНКА

белый
цвет
корпуса



250В

E27

2 года
гарантия



Светильник для инфракрасной лампы
ЭРА FITO-Holder-CAP-light 3 м патрон-основание
керамический с кабелем и цоколем E27

Революционное решение для вашего здоровья и благополучия: Керамический светильник FITO-Holder-CAP-light от ЭРА!

Этот элегантный и функциональный прибор, разработанный с учетом передовых технологий и высоких стандартов качества, станет незаменимым помощником в самых разнообразных сферах – от профессиональных животноводческих комплексов до создания неповторимой атмосферы в вашем доме.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ:

Светильник FITO-Holder-CAP-light – это идеальное решение для подключения осветительных приборов с цоколем E27 к стандартной электросети (250 Вт, 2 А). Его корпус, выполненный из высококачественной керамики и оснащенный медными токоведущими элементами, в сочетании с 3-метровым силиконовым шнуром подключения, гарантирует безотказную работу и безопасность даже в условиях повышенных температур. Увеличенное сечение кабеля и специальный переключатель с пониженным сопротивлением минимизируют риск перегрева, обеспечивая долговечность и надежность устройства.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Этот светильник находит широкое применение в профессиональной среде. Он станет незаменимым элементом в птичниках, брудерах, теплицах и животноводческих фермах, где требуется поддержание стабильного и безопасного теплового режима. Его также оценят в физиотерапевтических кабинетах и медицинских учреждениях для создания оптимальной термотерапевтической среды. Кроме того, FITO-Holder-CAP-light идеально впишется в интерьер в стиле лофт, добавляя ему аутентичности и завершенности.

Б0064259 ЭРА FITO-Holder-CAP-light 3 м

2А

Номинальный
ток, А

Максимум

До 400 Вт
мощность

3

Длина кабеля
подключения, м

керамика,

медь
Материал